

根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定，2024 年 8 月 2 日项城分局对项城市并茂防水材料有限公司年产 1000 万平方米改性沥青防水卷材生产线及 3000 吨防水涂料等两个建设项目环境影响评价文件进行受理、拟出具审批意见。为保证审批意见的严肃性和公正性，现将建设项目环境影响评价文件的基本情况予以公示。如有异议，请在公示期内反馈我局行政审批服务股。公示期为 2024 年 8 月 2 日—2024 年 8 月 8 日。

电话：0394-4218036 通讯地址：项城市市民之家二楼（B 区 43 号）生态环境局窗口

听证告知：依据《中华人民共和国行政许可法》，自公示起三个工作日内申请人、有重大利益关系的利害关系人可对以下拟作出的建设项目环境影响评价文件批复决定要求听证。

拟审批的建设项目环境影响报告表

序号	项目名称	建设地点	建设单位	环境影响评价机构	建设项目概况	主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的对策和措施	公众参与情况
1	项城市并茂防水材料有限公司年产 1000 万平方米	周口市项城市三店镇建中产业园北 15 号	项城市并茂防水材料有限公司	河南景晔环保科技有限公司	项目总投资 300 万元，环保投资 52.5 万元，占地面积 4600 平方米，项目规模为年产 1000 万平方米改性沥青防水卷材	1. 废气：项目运营期沥青卷材生产线沥青罐呼吸废气、搅拌罐废气，浸涂油、覆膜废气经各集气罩收集由1套电捕焦油器+有机废气蓄热焚烧装置（RTO）处理后通过1根20m高排气筒排放，RTO 燃烧装置采取低氮燃烧技术，废气经同1根20m高排气筒排放；滑石粉、橡胶粉筒仓粉尘经仓顶自带袋式除尘器处理后，与投料废气经集气罩收集由袋式除尘器处理后，通过1根20m高的排气筒排	/

	改 性 沥 青 防 水 卷 材 生 产 线 及 3000 吨 防 水 涂 料 项 目				材及 3000 吨防水涂料。 放；撒砂粉尘经集气罩收集由袋式除尘器处理后，通过1根20m高的排气筒排放，外排废气均满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)、《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)及《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》(豫环攻坚办[2017]162 号)要求。导热油炉天然气燃烧废气经低氮燃烧后通过1根8m高的排气筒排放，外排废气满足《锅炉大气污染物排放标准》(DB41/2089-2021)限值要求。防水涂料生产工序废气经各集气罩收集由1套袋式除尘器+UV光解+活性炭吸附装置处理后通过1根20m高的排气筒排放，外排废气满足《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》(GB37824-2019)要求。 2. 废水：项目清洗废水用于产品生产不外排；循环冷却水循环使用不外排。生活污水经化粪池处理后近期定期清理用于农田堆肥不外排；待三店镇污水处理厂及配套管网建成后，经污水管网排入三店镇污水处理厂进一步处理。 3. 噪声：各类设备合理布局，选用低噪声设备，采取基础减振等降噪措施，厂界噪声满足《工业企业场界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)3类标准要求。 4. 固废：生活垃圾经带盖垃圾桶收集后，由环卫部门统一清运处理；袋式除尘器除灰尘集中收集	
--	--	--	--	--	---	--

						后回用于生产；不合格产品、废UV灯管（不含汞）分类收集暂存于一般固废暂存间（10m2）定期外售；非危险化学品废包装集中收集于一般固废暂存间（10m2）定期由厂家回收。废焦油、危险化学品废包装、废导热油、废活性炭暂存于危废暂存间（10m2），定期交由有资质单位处理，危废暂存期间满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。各类固废均安全妥善处置或利用，确保不产生二次污染。	
2	项城市唐程再生资源回收有限公司年产70000吨再生资源综合利用项目	项城市南顿镇马楼	项城市唐程再生资源回收有限公司	河南景晔环保科技有限公司	项目总投资100万元，环保投资20万元，占地面积2000m2，生产规模为年加工处理70000吨再生资源。	1. 废气：废铁破碎工序粉尘经集气罩收集由1套袋式除尘器处理后通过1根15米高排气筒排放，外排废气满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）要求；污水处理站采用加盖密闭，定期喷洒除臭剂、加强厂区绿化等措施，厂界周边满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1要求。 2. 废水：废塑料破碎、清洗、甩干工序废水经1座污水处理站（处理规模为150m3/d；采用“气浮+A/O”处理工艺）进行处理并满足《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2024）表1洗涤用水标准后循环使用不外排。 3. 噪声：各类设备优化布局，采取建筑隔声、基础减振等措施，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 4. 固废：分拣废物、职工办公生活垃圾经收集后	/

						交由环卫部门及时清运处理。瓶盖、袋式除尘器收集的粉尘经收集后，暂存于一般固废暂存间（20m ² ）定期外售综合利用；清洗水槽沉积物、污水处理站污泥、栅渣、浮渣等定期清理经压滤机压滤后外运至制砖厂综合利用。	
--	--	--	--	--	--	---	--

附件：1. 链接：<https://pan.baidu.com/s/1tXddwIj2Lg5VCrBy00WTiw?pwd=gwk9> 提取码：gwk9

2. 链接：<https://pan.baidu.com/s/1zCGXRC19Wc4WUpLmCb9FbA?pwd=qunw> 提取码：qunw